



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ทั้งนี้ สภากองการบริหารส่วนตำบลคูริง มีมติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อคราวสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนจำปา (ขพ.ถ.๓๑-๐๔๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลคูริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยการถากถางวัชพืช ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ ๑๒๒.๑๒๒ กำหนด (จากแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๑(๑), ทถ-๒-๒๐๒ พร้อมปักป้ายโครงการ จำนวน ๓ ป้าย งบประมาณ ๔๘๘,๔๐๐.-บาท (-สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ



(นายอำนาจ อินทนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนจำปา (ขพ.ถ.31-043) หมู่ที่ 4 ตำบลคูริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ช้างละ 0.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายควนจำปา (ขพ.ถ.31-043) หมู่ที่ 4 ตำบลคูริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ฝ่ายหน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวงชนบท (แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

แบบเลขที่ ทถ-2-201(1), ทถ-2-202

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ							
	- ขนาดเบา	ตร.ม.	130.00	1.79	232.70	1.3848	2.47	322.24
	- ขนาดกลาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ขนาดหนัก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ							
	- ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	650.00	11.47	7,455.50	1.3848	15.88	10,324.37
	- หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานทรายคันทาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ไหล่ทางหินคลุกบดทับ)	ลบ.ม.	32.50	627.80	20,403.50	1.3848	869.37	28,254.76
5	งานชั้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	65.00	904.90	58,818.50	1.3848	1,253.10	81,451.85
7	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตคุณภาพ 325 กก./ตร.ซม. ใช้เหล็ก wire mesh ขนาด 6 x 6 มม. @ 0.2 x 0.2 ม.	ตร.ม.	650.00	376.93	245,004.50	1.3848	521.97	339,282.23
8	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	55.00	145.97	8,028.35	1.3848	202.13	11,117.65
9	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	10.00	232.50	2,325.00	1.3848	321.96	3,219.66
10	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	130.00	52.29	6,797.70	1.3848	72.41	9,413.45
11	งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ							
	- ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (C.R. PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (C.R. PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (C.R. PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	งานดินตัด (EARTH EXCAVATION) (เพื่อวางท่อระบายน้ำ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานป้ายโครงการ							
	- ป้ายโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	- ป้ายโครงการ (ระหว่างดำเนินการ)	ป้าย	2.00	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
<b>รวม (TOTAL)</b>								<b>488,386.25</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	349,065.75
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848
Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

รวมราคากลาง (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์) **488,386.25** บาท

ขนาดหรือข้อที่ 650.00 ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนจำปา (ขพ.ถ. 31-043) หมู่ที่ 4 ตำบลคูริง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง เลขที่ 26/2567 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ได้ตรวจสอบราคาประมาณการ ค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้แล้ว และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการฯ

( นายธนภิตย์ สุขวิสุทธิ )

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

( นายจิโรจน์ นาคสุวรรณ )

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

( นางพัชรินทร์ วาชัน )

กำหนดราคากลาง วันที่ 19 มี.ค. 2567