



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ทั้งนี้ สภากองการบริหารส่วนตำบลคูริง มีมติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อคราวสมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองพี่น้อง (ขพ.ถ.๓๑-๐๓๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลคูริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยการตกลงวงเงินพัสดุ ชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด(จากแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๑(๑),ทถ-๒-๒๐๒ พร้อมปักป้ายโครงการ จำนวน ๓ ป้าย ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน งบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ราคากลาง ๔๘๕,๕๘๓.๔๔ บาท (-สี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบลบาทสี่สตางค์-)

สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ

(นายอำนาจ อินทนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/2

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสองฟุต (ขพ.ถ.31-033) หมู่ที่ 7 ตำบลคูริง อำเภอนาทม จังหวัดขุขันธ์

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ช้างละ 0.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสองฟุต (ขพ.ถ.31-033) หมู่ที่ 7 ตำบลคูริง อำเภอนาทม จังหวัดขุขันธ์

ฝ่ายหน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวงชนบท (แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

แบบเลขที่ ทถ-2-201(1), ทถ-2-202

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ							
	- ขนาดเบา	ตร.ม.	130.00	1.83	237.90	1.3848	2.53	329.44
	- ขนาดกลาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ขนาดหนัก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ							
	- ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	650.00	11.77	7,650.50	1.3848	16.29	10,594.41
	- หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ผิวน้ำ AC 5 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานทรายคันทาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานไหล่ทางวัสดุรวม (ไหล่ทางหินคลุกบดทับ)	ลบ.ม.	32.50	620.15	20,154.87	1.3848	858.78	27,910.46
5	งานชั้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	65.00	893.87	58,101.55	1.3848	1,237.83	80,459.02
7	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตคุณภาพ 325 กก./ตร.ซม. ใช้เหล็ก wire mesh ขนาด 6 x 6 มม. @ 0.2 x 0.2 ม.	ตร.ม.	650.00	374.07	243,145.50	1.3848	518.01	336,707.88
8	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	55.00	141.87	7,802.85	1.3848	196.46	10,805.38
9	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	10.00	260.36	2,603.60	1.3848	360.54	3,605.46
10	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	130.00	56.50	7,345.00	1.3848	78.24	10,171.35
11	งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ							
	- ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (C.R. PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (C.R. PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (C.R. PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	งานดินตัด (EARTH EXCAVATION) (เพื่อวางท่อระบายน้ำ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานป้ายโครงการ							
	- ป้ายโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	- ป้ายโครงการ (ระหว่างดำเนินการ)	ป้าย	2.00	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
รวม (TOTAL)								485,583.44

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

347,041.77

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3848

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

รวมราคากลาง

(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบสี่สตางค์)


485,583.44 บาท


ขนาดหรือเนื้อที่


650.00


ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองฟุตอง (ขพ.ถ. 31-033) หมู่ที่ 7 ตำบลคูริง อำเภอลำดวน จังหวัดชุมพร ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง เลขที่ 13/2568 ลงวันที่ 15 มกราคม 2568 ได้ตรวจสอบราคาประมาณการ ค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้แล้ว และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการฯ  
( นายธนภิตย์ สุขวิสุทธิ์ )

(ลงชื่อ) จ.อ. .........กรรมการฯ  
( วงศ์วัฒน์ เมฆหมอก )

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ  
( นางพัชรินทร์ วาชัน )

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ  
( นายจิโรจน์ นาคสุวรรณ )

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ  
( นางสาววิภาวรรณ จันทเนตร )

กำหนดราคากลาง วันที่ - 7 ก.พ. 2568