



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ทั้งนี้ สภากองการบริหารส่วนตำบลคูริง มีมติเห็นชอบให้กันเงิน (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อคราวสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๗ ในงบลงทุน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองฟ้ันอง หมู่ที่ ๗ ซพ.ถ.๓๑-๐๓๓ ตำบลคูริง อำเภอท่าแพะ จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๙๘๙,๑๐๐.-บาท (-เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน นั้น

สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายอำนาจ อินทนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/2

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสองฟุต (ขพ.ถ.31-033) หมู่ที่ 7 ตำบลคูริง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดชุมพร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 265.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสองฟุต (ขพ.ถ.31-033) หมู่ที่ 7 ตำบลคูริง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดชุมพร

ฝ่ายหน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวงชนบท (แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูริง

แบบเลขที่ ทถ-2-201(1), ทถ-2-202

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ							
	- ขนาดเบา	ตร.ม.	265.00	1.83	484.95	1.3848	2.53	671.55
	- ขนาดกลาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ขนาดหนัก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ							
	- ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	1,325.00	11.77	15,595.25	1.3848	16.29	21,596.30
	- หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- ผิวน AC 5 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานทรายคันทาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ไหล่ทางหินคลุกบดทับ)	ลบ.ม.	66.24	620.15	41,078.73	1.3848	858.78	56,885.82
5	งานชั้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	132.50	893.87	118,437.77	1.3848	1,237.83	164,012.62
7	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตคุณภาพ 325 กก./ตร.ซม. ใช้เหล็ก wire mesh ขนาด 6 x 6 มม. @ 0.2 x 0.2 ม.	ตร.ม.	1,325.00	374.15	495,748.75	1.3848	518.12	686,512.86
8	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	105.00	146.88	15,422.40	1.3848	203.39	21,356.93
9	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	25.00	272.21	6,805.25	1.3848	376.95	9,423.91
10	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	265.00	57.45	15,224.25	1.3848	79.55	21,082.54
11	งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ							
	- ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (C.R. PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (C.R. PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (C.R. PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	งานดินตัด (EARTH EXCAVATION) (เพื่อวางท่อระบายน้ำ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานป้ายโครงการ							
	- ป้ายโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	- ป้ายโครงการ (ระหว่างดำเนินการ)	ป้าย	2.00	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
รวม (TOTAL)								986,542.57

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 708,797.35

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3848

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

รวมราคากลาง

(แก้วแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)

986,542.57 บาท

ขนาดหรือเนื้อที่

1,325.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร

744.56 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองฟุตอง (ขพ.ถ. 31-033) หมู่ที่ 7 ตำบลคูริง อำเภота่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูริง เลขที่ 168/2567 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2567 ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้แล้ว และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธนภิตย์ สุขวิสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นางมณฑนา อินทรสุภา)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นายจิโรจน์ นาคสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นางพัชรินทร์ วาชน)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นายศุภชัย ชื่นแก้ว)

กำหนดราคากลาง วันที่